

HATÁROZAT KIVONAT

Készült Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. augusztus 30-ai rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

86/2022. (VIII. 30.) Hö. határozat

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Hortobágy Község Önkormányzata víziközműveinek 2023-2037 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét a határozat 1. melléklete (HT-IV) és 2. melléklete (HT-SZV) alapján elfogadja és jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a gördülő fejlesztési terv benyújtásáról - a fenti jogszabályban előírt formában és mellékletekkel az Energia Hivatal részére.

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: Jakab Ádám András polgármester



Jakab Ádám András s.k.
polgármester

Szilágyi Gábor s.k.
jegyző

/Kiadmány hitelül/

Pougrac - Markon Noen



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

HT-IV

víziközmű rendszerre

2023-2037

Ellátásért felelős megnevezése: Hortobágy Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: HT-IV

A víziközmű-rendszer részei: Hortobágy vízmű, Hortobágy ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Hortobágy vízmű:

Hortobágy településen az KEOP-1.3/09-11-2011-0010 azonosító számú, Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt keretében a vízműtelep 2015-ben felújításra került. A vízmű Hortobágy település, Hortobágy-Máta és Hortobágy-Halastó települések vízellátását biztosítja.

Alkalmazott technológia: biológiai ammóniummentesítéssel kombinált vas-, mangántalanítás. A vízmű kapacitása 373 m³/d. A víztisztítási technológia automatikus üzemű.

Az üzemelő kutak 2009-ben, illetve 2014-ben létesültek. A felváltva üzemelő mélyfúrású kutakból (3. és 4.sz.) kitermelt nyersvizet búvárszivattyúk juttatják a vízműtelepre. A kitermelt víz a gáztalanító berendezéssel ellátott nyersvíz tározóba jut, ahonnan nyomásfokozó szivattyúk juttatják a technológiára. Az első szűrőben biológiai ammónia mentesítés és vastalanítás, a második szűrőben mangántalanítás történik. A szűrőkből távozó víz csíráatlanítása UV berendezéssel történik és a tisztavíz tárolóba kerül, ahonnan szivattyúk juttatják a vizet a hálózatba hidrofor tartály segítségével utóklórozást követően.

- 4 db mélyfúrású kút(ebből 2 db tartalék)
- 2 db nyersvíztároló medence (1 db 100 m³-es, 1 db 75 m³-es)
- 2 db technológiai szivattyú Grundfos CR 32-2 tip.
- 1 db gázalanító berendezés (nyersvíztároló aljára telepített levegőztető)
- 2 db légfúvó berendezés KAESER BB 52 C tip.
- 2 db kompresszor BOGE C 4 LR-160 tip.
- 1 db Vas- és ammóniummentesítő szűrő (Eorowater TFB 25/4,1 tip., kavics és nevtraco töltet)
- 1 db légtelenítő tartály Aerator tip.
- 1 db Mangántalanító és biztonsági szűrő (Eorowater TFB 25/4,1 tip., kavics töltet)
- 1 db UV fertőtlenítő berendezés
- 2 db 100 m³-es tisztított víz medence
- 3 db hálózati szivattyú Grundfos CR 15-6 tip.
- 1 db öblítő szivattyú Grundfos TP 80-90/4 tip.
- 1 db hidrofor tartály
- 1 db hypoadagoló berendezés Prominent tip.
- 1 db vasiszap ülepítő medence

A vízminőség-javító projekt során a meglévő műtárgyak felújításra kerültek (vízműépület, gépház, víznyerő kutak) a víztisztítási technológia cserére került.

Hortobágy ivóvízhálózat:

Az ivóvízhálózat a 80-as években létesült, a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek műanyag csőanyagból épültek meg. Az ivóvízminőség-javító program keretében 2015-ben megtörtént a hálózat korszerűsítése.

- 11674 fm NA80 műanyag nyomócső
- 2498 fm NA100 műanyag nyomócső
- 350 fm D110 műanyag nyomócső
- 206 fm NA150 műanyag nyomócső
- 709 fm NA200 műanyag nyomócső
- 20 fm NA200 acél nyomóvezeték
- 8 db közkifolyó
- 22 db tűzcsap
- 8 db mosató akna
- Hortobágy-Halastó:
- 5472 fm D90 KPE nyomóvezeték
- 793 fm D63 KPE nyomóvezeték
- 6 db tűzcsap
- 1 db nyomásfokozó előregyártott vb. aknában

Az ivóvízminőség-javító program keretében 2015-ben a településen a meglévő hálózaton rekonstrukciós-, mosatócsomópontok és tolózárak beépítése, valamint hálózatmosatási munkák kerültek elvégzésre.

[illegible]

¹⁹ A *myofascial* *adhesion* is a *pathological* *condition* *in* *which* *muscle* *fibers* *are* *bound* *together* *by* *scar* *tissue*.
²⁰ A *muscle* *fiber* is a *single* *cell* *that* *forms* *the* *contractile* *unit* *of* *a* *muscle*.
²¹ *Myofascial* *adhesion* *is* *a* *condition* *in* *which* *muscle* *fibers* *are* *bound* *together* *by* *scar* *tissue*.
²² A *myofascial* *adhesion* *is* *a* *condition* *in* *which* *muscle* *fibers* *are* *bound* *together* *by* *scar* *tissue*.

[illegible]

	Yarashli talablarini qabul qiladigan to'g'ri atam (sonlar ko'rsatib berilgan)	Haridlar uchun 500 to'g'ri atam qabul qiladigan to'g'ri atam (sonlar ko'rsatib berilgan)
1 atam	0	0
5. atam	0	0
20. atam	72. atam	

*** a. megfigyelt időtartamok alapján



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv HT-SZV víziközmű rendszerre 2023-2037

Ellátásért felelős megnevezése: Hortobágy Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: HT-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Hortobágy szennyvíztisztító, Hortobágy csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Hortobágy szennyvíztisztító:

A szennyvíztisztító telep a régi telep területén belül 2010-ben létesült. Kapacitása 225 m³/d. Alkalmazott technológia: eleveniszapos biológiai tisztítás nitrogén és foszfor eltávolítással. A tisztítási technológia automatikus üzemű. A telepre érkező szennyvíz a gépi ráccsal egybeépített homokfogón keresztül gravitációsan jut az anaerob, majd az anoxikus reaktorba. A szennyvizet ezután a két egymástól elválasztott egységben elhelyezkedő oxikus reaktor fogadja, ahonnan az utóülepítőbe jut. A tisztított szennyvíz a fertőtlenítő medencén keresztül gravitációsan jut a befogadóba.

- 1 db szippantott szennyvíz fogadóakna
- 1 db szippantott szennyvíz előkezelő
- 1 db gépi rács- és homokfogó
- 1+1 db légfűvő
- 1 db anaerob reaktor
- 1 db anoxikus reaktor
- 2 db oxikus reaktor
- 1 db utóülepítő

1 db fertőtlenítő medence
1 db iszapsűrítő
1 db iszapvíztelenítő berendezés

A szennyvíztisztító telep a 2010-ben történt létesítéséből adódóan jó műszaki állapotban van.

Hortobágy csatornahálózat:

A település csatorna hálózata alapvetően gravitációs üzemű és elválasztott rendszerű. A szennyvízelvezető rendszer a Hortobágyhoz tartozó ingatlanok vízelvezetését biztosítja, és továbbítja a szennyvíztisztító telepre. A településen öt átemelő üzemel. A hálózatot és az átemelőket több lépcsőben létesítették. Az alaphálózatot 1986-ban építették, és 2010-ben lett bővítve.

1628 fm NA200 ac. gerinccsatorna
2883 fm NA300 ac. gerinccsatorna
2751 fm DN200 KG-PVC gerinccsatorna
318 fm DN300 KG-PVC gerinccsatorna
262 fm NA100 nyomóvezeték
211 fm NA150 nyomóvezeték
1002 fm NA200 nyomóvezeték
80 fm D90 KPE nyomóvezeték
5 db átemelő

A hálózaton lévő aknák jó állapotban vannak, a fedlapok is megfelelően zárnak és jó állapotban vannak. Az elmúlt 5 évben nem volt rekonstrukció a hálózaton. Az aknák építészeti, műszaki és funkcionális állapota jónak mondható.

[illegible][illegible]

*** a magistrala este gratuita si este destina tuturor

	Formuliert (einschließlich nicht-kritischer) Aufgaben des Sachverständigen (pft)	Zusammenfassung der Formeln und Zusammenhänge der Aufgaben des Sachverständigen (pft)
I. Thema	0	0
II. Thema	3.500	0
III. Thema	35.000	0

¹⁰ a megfigyelés időtartama alatt az állatok
¹¹ a területen által a méhsejtek megfigyelése megfigyelésnek tekinthető
¹² az állatokban előforduló fertőző és mérgező ártalmak elhárítása nem az érdeke kapcsán az állatokkal
 "közvetlenül" kapcsolatos
¹³ a megfigyelés időtartama alatt az állatok

